

工事請負契約に係わる報告について

工事件名	品川区東五反田一丁目、三丁目付近再構築工事請負契約		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	91,300,000円
契約の相手方	東京都品川区南大井6丁目20番14号イーストスクエア大森5F 日本ノーディグテクノロジー株式会社 代表取締役 三隅 俊郎		
支出科目	(年度)令和2年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 河川費 (目) 河川下水道費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設		
工事の概要	1. 工期 令和3年2月2日 2. 工事場所 品川区東五反田一丁目、三丁目付近 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

品川区東五反田一丁目、三丁目付近再構築工事

予定価格(税込) ¥91,553,000

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	日本ノーディグテクノロジー株式会社 代表取締役 三隅 俊郎	品川区	60,000,000円	91,300,000円	落札
2	株式会社松本組東京支店 支店長 高橋 浩一	品川区	100,000,000円		辞退
3	鈴中工業株式会社東京支店 取締役支店長 伊藤 貴章	品川区	277,150,000円		辞退

[参考]辞退理由:2 適切な施工業者の確保ができなかったため。

辞退理由:3 積算価格が予定価格を超過したため。

品川区東五反田一丁目、三丁目付近再構築工事

概要書

1. 工事件名 品川区東五反田一丁目、三丁目付近再構築工事
2. 工事場所 品川区東五反田一丁目、三丁目付近
3. 工期 令和3年2月2日
4. 工事概要 区内の都市化および集中豪雨の増加により、従来の下水道排水施設では排水能力が不足している。下水道施設の雨水排水能力の増強を図ることおよび下水道施設の老朽化対策を行うため、本工事を実施する。

(内訳)

管路(東五反田一丁目付近)

1. 管きょ工(開削)	・呼び径250mm	23 m
	・呼び径400mm	2 m
2. 人孔設置工	・組立人孔 円形 内径90cm	1 箇所
3. 取付管及びます工<撤去・新設>	・小型ます設置	49 箇所
	・取付管布設	47 箇所
4. 取付管及びます工<撤去>	・取付管撤去	1 箇所
5. 導水管及び雨水浸透ます工	・雨水浸透ます設置	13 箇所
	・導水管布設	15 箇所
6. 管きょ更生工(製管工法)	・呼び径260mm	83 m
	・呼び径360mm	45 m
7. 管きょ更生工(反転・形成工法)	・呼び径270mm	38 m
8. 既設人孔改造工	・人孔改造	7 箇所
9. 付帯工	・舗装撤去工	1 式
	・路盤撤去工	1 式
	・道路復旧工	1 式
	・既設構造物撤去工	1 式
10. 仮設工	・交通管理工	1 式

管路(東五反田三丁目付近)

1. 取付管及びます工<撤去・新設>	・小型ます設置	14 箇所
	・取付管布設	14 箇所
2. 取付管及びます工<撤去>	・取付管撤去	1 箇所
3. 導水管及び雨水浸透ます工	・雨水浸透ます設置	10 箇所
	・導水管布設	11 箇所
4. 管きょ更生工(製管工法)	・呼び径310mm	19 m
5. 既設人孔改造工	・人孔改造	4 箇所
6. 付帯工	・舗装撤去工	1 式
	・路盤撤去工	1 式
	・道路復旧工	1 式
	・既設構造物撤去工	1 式
7. 仮設工	・交通管理工	1 式

5. その他 下水道管再構築工事は東京都下水道局からの受託事業である。

案内図



- : 対象路線 (約 305m)
- : 対象流域 (1.15ha)

開削工法 (布設替え)



管きよ更生工法

