

八潮北公園ナイター照明LED化その他工事について

1. 目的

現在設置している八潮北公園ナイター照明用投光器および受変電設備は設置後25年が経過していることから、経年劣化により正常な機能を発揮できない恐れがあるため改修工事を行う。また、既設投光器を効率の良いLED照明に取り替えることで、使用電力量の削減と二酸化炭素の排出の抑制を目指す。

2. 位置図



3. 工事概要

①照明器具交換工事（野球場）

野球場の既設投光器60台を撤去し、LED投光器60台を新設する。また、照明を調光できるよう制御盤改修を行う。

②照明器具交換工事（庭球場）

庭球場 ABCD 面の既設投光器24台を撤去し、LED投光器24台を新設する。

③受変電設備交換工事

管理棟横にある受変電設備（キュービクル）が老朽化しているため交換する。

※公園全体が3日程度停電となるが、最低限の設備は仮設電源で対応。

4. スケジュール

R6.7～12月：現地調査および材料発注

R7.1～2月：② 照明器具交換工事（庭球場）

R7.2～3月：① 照明器具交換工事（野球場）

R7.3月上旬：③ 受変電設備交換工事（3日程度）

5. 計画平面図

