

## 第二戸越幹線整備工事（北品川立坑）について

### 1. 目的

第二戸越幹線整備事業は、戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、新たに目黒川に雨水を排水する下水道管を整備し、既設の戸越幹線と併用することで1時間50ミリの降雨に対応することを目的としている。また、これまでに整備した貯留管、調整池の活用により1時間50ミリを超える降雨に対しても浸水被害を軽減させる。

<全体平面図>



### 2. 工事概要（裏面参照）

今回、子供の森公園の隣接地を使用し、北品川立坑を整備する。

現在、西品川公園の一部を使用した西品川立坑および宮前坂広場で暫定貯留施設（約200m<sup>3</sup>）を施工中である。また、三ツ木通り、戸越銀座通りの下に整備する内径3.5m、延長約1.7kmの下水道管（シールド工）の準備を進めている。

### 3. スケジュール（予定）

平成29年12月～令和2年6月	西品川立坑工（西品川公園）	【施工中】
平成30年12月～令和2年3月	暫定貯留施設整備工（宮前坂広場）	【施工中】
令和2年4月～令和3年8月	シールド工	【準備中】
令和元年7月～令和3年6月	北品川立坑工（子供の森公園隣接地）	【新規】

※全体事業完了見込 令和6年度

